

MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços de substituição de telhas do pátio coberto da Creche Municipal Criança Feliz, totalizando uma área de 110,00 m². Localizada na Rua Frei José, nº 291, Centro, no Município de Paim Filho, Estado do Rio Grande do Sul.

NORMAS

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas para cada caso.

DÚVIDAS

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos no Setor de Engenharia da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será responsável pela fiscalização e para sanar quaisquer dúvidas na realização dos trabalhos.

1 - SERVIÇOS INICIAIS

É de responsabilidade da empresa executora fornecer ART ou RRT de execução da obra. Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua execução, o terreno deverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos. Cabe a empresa executora a retirada das telhas cerâmicas existentes no telhado. Esta retirada deverá ser feita cuidadosamente para o reaproveitamento das telhas em outro local. A empresa deverá ter o cuidado para não danificar as madeiras existente internamente na edificação e as calhas. A Prefeitura Municipal ficará responsável pelo armazenamento das telhas.

2 – COBERTURA

RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, equipamentos e elementos eventualmente necessários para a retirada completa das telhas de barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Todo o material não aproveitado deverá ser disposto em bota-fora. A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras à disposição. As telhas removidas serão selecionadas e recolocadas na cobertura de outros Prédios.

COLOCAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS

A cobertura deverá ser executada com TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE EPS 30mm, com pintura nas duas faces, incluso içamento mecânico e acessórios de fixação, sobre estrutura de madeira existente, conforme orçamento e projeto.

A cumeeira e o rincão deverão ser no mesmo material da telha, incluso acessórios para fixação.

Paim Filho, 14 de fevereiro de 2022.

Adriana Schenatto
Engenheira Civil
Crea RS91.580 – D

Caroline Miola
Engenheira Civil
Crea RS244903