

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, SANITÁRIOS E COBERTURA DE ACESSO - ESCOLA NOVA									
Obra: Projeto Padrão FNDE - CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ACESSO								Data Base Sinapi: 08/2021	
Município: Paim Filho					DATA-05/07/2021				
Endereço: Rua 8 de Março esq. c/ Av. Afonso Dal Molin								BDI= 24,69%	
Planilha Orçamentária									
SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR BDI	TOTAL		
	1	COBERTURA DE PÁTIO							
MERCADO	1.1	MADEIRA DE LEI PLAINADA E BENEFICIADA (PILARES 0,15x0,15x3,20m)	m³	1,87	1.400,00	1.745,66	3.264,38		
MERCADO	1.2	MADEIRA DE LEI PLAINADA E BENEFICIADA (ESTRUTURA PARA O COBERTO 0,15x0,1x43)	m³	0,64	1.400,00	1.745,66	1.117,22		
92567	1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	64,24	24,03	29,96	1.543,69		
94204	1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	64,24	50,95	63,53	4.081,14		
94963	1.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,2	338,54	422,13	2.195,05		
93358	1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,2	64,60	80,55	418,86		
	Subtotal item 1.0						R\$ 12.620,34		
Custo TOTAL							R\$ 12.620,34		
<p>Paim Filho, 27de dezembro de 2021</p> <div> <div>ADRIANA SCHENATTO ENG. CIVIL CREA-91580-D</div> <div>CAROLINE MIOLA ENG. CIVIL CREA-RS 244903</div> <div>GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL</div> </div>									