



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

Trata-se do memorial descritivo da reforma dos banheiros do Ginásio de esportes, a adaptação de um banheiro para deficientes físicos e a descrição dos serviços de pintura. Anexo a este memorial segue a lista de materiais e o projeto.

01 – Banheiro Feminino

1.1 – Banheiro para cadeirantes: Será construído um banheiro para deficientes físicos dentro do banheiro feminino, em virtude do espaço disponível. O banheiro deverá dispor de vaso sanitário e lavatório adaptados, bem como as barras de apoio fixadas nas paredes. As dimensões e a locação do banheiro estão descritas em projeto anexado a este memorial.

1.2 – Instalações elétricas e hidráulicas: O local dispõe de instalações elétricas e hidráulicas. As instalações necessárias estão indicadas em projeto, podendo ser adaptadas conforme a necessidade do local.

1.3 – Rampa de acesso: Deverá ser construída uma rampa de acesso para deficientes físicos na porta do banheiro, em virtude do desnível na entrada do banheiro. A rampa deverá contar com uma barra de apoio fixada na parede ao lado, conforme projeto. As dimensões da rampa estão descritas no projeto em anexo.

1.4 – Revestimento cerâmico: Será executado piso cerâmico em toda a extensão do banheiro, totalizando 21,58m². O revestimento cerâmico será executado também nas paredes até a altura de 1m do piso, totalizando 27,05m². Nas paredes dos sanitários será executado revestimento cerâmico na altura de 1,50m, totalizando 17,23m².

1.5 – Portas: A porta de acesso ao banheiro feminino deverá ser ampliada ao tamanho de 0,80m de largura, bem como deverá ser feita a substituição da porta por outra que atenda as dimensões previstas em projeto. As portas internas do banheiro deverão ser substituídas por outras de mesmo material e dimensão, com dimensões descritas em projeto. As mesmas devem ser fixadas a uma altura de 0,20m do piso.

1.6 – Vasos Sanitários: Serão instalados 3 vasos sanitários.

02 – Banheiro Masculino

2.1 – Revestimento cerâmico: Será executado piso cerâmico em toda a extensão do banheiro, totalizando 15,51m². O revestimento cerâmico será executado também nas paredes até a altura de 1m do piso, totalizando 21,01m². Nas paredes dos sanitários será executado revestimento cerâmico na altura de 1,50m, totalizando 11,94m².

2.2 – Portas: As portas deverão ser restauradas e pintadas.

02 – Mão de obra

2.1 – Serviços: Deverão ser executados os serviços descritos acima para reforma dos banheiros.

2.2 – Pintura: Deverão ser executados serviços de pintura nos seguintes locais:

- Piso de entrada e entorno da quadra;
- Piso, paredes e teto dos vestiários;
- Paredes (acima da cerâmica a ser colocada) e teto dos banheiros;
- Cozinha;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Palco atrás da goleira;
- Parede das placas publicitárias;
- Eitão interno acima das arquibancadas.

Paim Filho, 27 de junho de 2022.

**MICHEL OSTROSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS248375**