



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **GENERALIDADES**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços da troca do telhado do Centro Cultural 19 de Março. Totalizando uma área de telhado a ser trocado de 550,00 m<sup>2</sup>, no Município de Paim Filho, Estado do Rio Grande do Sul.

### **1 - SERVIÇOS INICIAIS**

Cabe a empresa executora a retirada da cobertura existente no Centro Cultural, sendo que a retirada deverá ser feita cuidadosamente para o reaproveitamento das telhas em outro local. A empresa deverá ter o cuidado para não danificar a estrutura existente internamente na edificação. A Prefeitura Municipal ficará responsável pelo transporte das telhas.

### **2 – COBERTURA**

A cobertura deverá ser executada com telhas em aluzinco 0,50mm, sobre estrutura metálica existente, incluso acessórios para fixação das telhas e da cumeeira. Também deverá ser instalada capa de muro na platibanda e calhas em chapa de aluzinco de 0,5mm de espessura, além de terças enrijecidas com e 2mm de espessura para reforçar o suporte de calhas, conforme projeto e orçamento em anexo.

No final da obra a fiscalização, fará uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta reparação de qualquer serviço, que a critério da fiscalização, esteja em desacordo com o projeto ou com o combinado.

Paim Filho, 02 de junho de 2022.

**ADRIANA SCHENATTO**  
**ENG<sup>a</sup> CIVIL CREA/RS-91580**

**CAROLINE MIOLA**  
**ENG<sup>a</sup> CIVILCREA/RS244903**