

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO- REFORMA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL 19 DE MARÇO													
	OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA LOCAL: RUA JOÃO LACERDA DATA: JULHO DE 2022 BDI-25% sinap-05/2022												
SINAPI		ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNIT.	CUST BDI	CUSTO UNITARIO		CUSTO PARCIAL		CUSTO	
								MAT.	M.O	M.O	MAT.	GERAL	
	1.0	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CENTRO CULTURAL											
Cotação	1.1	Capa de Muro em chapa de aço/aluminio E=0,5mm, incluso corte, dobra , solda e colocação			M	94,66	120,00	150,00	30,00	120,00	2.839,80	11.359,20	14.199,00
Cotação	1.2	Calha em chapa de aço/aluminio E=0,5mm, incluso corte, dobra, solda e colocação			M	64,00	120,00	150,00	30,00	120,00	1.920,00	7.680,00	9.600,00
Cotação	1.3	Terça Enrijecida (espessura 2mm), incluso colocação e pintura.			M	64,00	36,00	45,00	9,00	36,00	576,00	2.304,00	2.880,00
94213	1.4	Telhamento com telha de aço/alumínio E= 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019.			M²	550,00	83,99	104,99	21,00	83,99	11.548,63	46.194,50	57.743,13
Cotação	1.5	Tubo PVC, Soldável, DN 100 mm , incluso instalação			M	56,00	20,00	25,00	5,00	20,00	280,00	1.120,00	1.400,00
Cotação	1.6	Joelho PVC, soldável, 90 graus, DN100mm, incluso instalação			UNID.	10,00	8,00	10,00	2,00	8,00	20,00	80,00	100,00
91172	1.7	Fixação de Tubos Horizontais de PVC, CPVC ou cobre, diâmtros maiores de 75mm, com abraçadeira metálica rígida tipo D 3", fixada em perfilado em laje. AF_05/2015			M	40,00	4,82	6,03	1,21	4,82	48,20	192,80	241,00
	VALOR TOTAL DA OBRA										17.232,63	68.930,50	86.163,13