

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado Bairro Pôr-do-Sol

Data de preço: Junho/2022 planilha desonerada

Planilha Orçamentária

BDI: 25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-06/22
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,88	430,00	537,50	1.548,00
Subtotal								1.548,00

2			PAVIMENTAÇÃO					
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2598,00	43,20	54,00	140.292,00
2.2	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	4572,00	63,21	79,01	R\$ 361.245,15
Subtotal								501.537,15

Valor TOTAL com BDI			503.085,15
---------------------	--	--	------------

PAIM FILHO, 12 DE AGOSTO DE 2022

ADRIANA SCHENATTO

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO

MICHEL OSTROSKI

ENG CIVIL CREA/RS 91580

PREFEITO MUNICIPAL

ENG CIVIL CREA/RS 248375