

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado Rua Jaguarão

Data de preço: Agosto/2022 planilha desonerada

Planilha Orçamentária

BDI: 25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-08/22
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------

1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	455,00	54,33	67,91	30.900,19
1.2	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1792,00	76,46	95,58	171.270,40
1.3	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1792,00	0,57	0,71	1.276,80
					Subtotal			203.447,39

Valor TOTAL com BDI			203.447,39
---------------------	--	--	------------

PAIM FILHO, 26 DE SETEMBRO DE 2022

ADRIANA SCHENATTO

ALBERTO CERVINSKI

MICHEL OSTROSKI

ENG CIVIL CREA/RS 91580

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ENG CIVIL CREA/RS 248375