



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA									31.805,15	
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO					-	31.805,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.026,34	
1.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	23,78	126,42	BDI 1	159,76	3.799,09	RA
1.1.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	23,78	126,42	BDI 1	159,76	3.799,09	RA
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,88	75,52	BDI 1	95,43	179,41	RA
1.1.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,73	415,18	BDI 1	524,66	2.481,64	RA
1.1.5.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	180,00	8,89	BDI 1	11,23	2.021,40	RA
1.1.6.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	67,00	8,81	BDI 1	11,13	745,71	RA
1.2.			CAMPO DE FUTEBOL					-	14.342,30	
1.2.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	144,00	25,00	BDI 1	31,59	4.548,96	RA
1.2.2.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	108,00	19,86	BDI 1	25,10	2.710,80	RA
1.2.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	55,00	68,12	BDI 1	86,08	4.734,40	RA
1.2.4.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	8,16	24,82	BDI 1	31,37	255,98	RA
1.2.5.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	22,82	BDI 1	28,84	576,80	RA
1.2.6.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,09	BDI 1	24,12	482,40	RA
1.2.7.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	12,00	68,12	BDI 1	86,08	1.032,96	RA
1.3.			ÁREA DOS BRINQUEDOS					-	2.108,32	
1.3.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	66,74	25,00	BDI 1	31,59	2.108,32	RA
1.4.			ÁREA DE LAZER					-	2.328,19	
1.4.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	19,80	25,00	BDI 1	31,59	625,48	RA
1.4.2.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5,16	67,33	BDI 1	85,08	439,01	RA
1.4.3.	Cotação	02	BANCO DE CONCRETO	UNIDADE	2,00	500,00	BDI 1	631,85	1.263,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA									31.805,15

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHEL OSTROSKI
CREA/CAU: CREA/RS 248375
ART/RRT: 0

RECURSO
←