



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PRAÇA</b>									<b>35.069,98</b>	
1.			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO					-	<b>35.069,98</b>	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	<b>14.276,87</b>	
1.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	25,00	127,25	BDI 1	160,81	4.020,25	RA
1.1.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	25,00	127,25	BDI 1	160,81	4.020,25	RA
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,88	75,52	BDI 1	95,43	179,41	RA
1.1.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,73	416,52	BDI 1	526,36	2.489,68	RA
1.1.5.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	180,00	9,13	BDI 1	11,54	2.077,20	RA
1.1.6.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	67,00	9,05	BDI 1	11,44	766,48	RA
1.1.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	19,09	BDI 1	24,12	723,60	RA
1.2.			CAMPO DE FUTEBOL					-	<b>15.304,08</b>	
1.2.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	144,00	30,00	BDI 1	37,91	5.459,04	RA
1.2.2.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	108,00	18,37	BDI 1	23,21	2.506,68	RA
1.2.3.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	55,00	68,12	BDI 1	86,08	4.734,40	RA
1.2.4.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	8,16	23,95	BDI 1	30,27	247,00	RA
1.2.5.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	22,82	BDI 1	28,84	721,00	RA
1.2.6.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	19,09	BDI 1	24,12	603,00	RA
1.2.7.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	12,00	68,12	BDI 1	86,08	1.032,96	RA
1.3.			ÁREA DOS BRINQUEDOS					-	<b>2.530,11</b>	
1.3.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	66,74	30,00	BDI 1	37,91	2.530,11	RA
1.4.			ÁREA DE LAZER					-	<b>2.958,92</b>	
1.4.1.	Cotação	01	GRAMA SEMPRE VERDE	M²	19,80	30,00	BDI 1	37,91	750,62	RA
1.4.2.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5,16	67,34	BDI 1	85,10	439,12	RA
1.4.3.	Cotação	02	BANCO DE CONCRETO	UNIDADE	2,00	700,00	BDI 1	884,59	1.769,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA RUA MONTENEGRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA									35.069,98

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS  
Local

quinta-feira, 30 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico

Nome: MICHEL OSTROSKI  
CREA/CAU: CREA/RS 248375  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←