



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 925700/2021	Nº SICONV 54870/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ									264.628,49	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ					-	264.628,49	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	20.729,95	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.737,00	1,95	BDI 1	2,38	6.514,06	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	275,00	BDI 1	335,50	1.509,75	RA
1.1.3.	Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.001,76	BDI 1	7.322,15	7.322,15	RA
1.1.4.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.413,11	BDI 1	5.383,99	5.383,99	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	230.320,15	
1.2.1.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	3.110,00	2,41	BDI 1	2,94	9.143,40	RA
1.2.2.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	155,50	1.088,59	BDI 1	1.328,08	206.516,44	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.665,00	2,37	BDI 1	2,89	13.481,85	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.024,75	0,94	BDI 1	1,15	1.178,46	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.194,40	
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,80	635,25	BDI 1	775,01	620,01	RA
1.3.2.	Composição	comp-08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H-2,5M E DIAMETRO DE 2" - INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE	4,00	89,79	BDI 1	109,54	438,16	RA
1.3.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	869,80	5,02	BDI 1	6,12	5.323,18	RA
1.3.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,48	24,17	BDI 1	29,49	1.813,05	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.383,99	
1.4.1.	Composição	COMP-09	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.413,11	BDI 1	5.383,99	5.383,99	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 925700/2021	Nº SICONV 54870/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ									264.628,49

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local

terça-feira, 25 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: RS 91580
ART/RRT: 0

RECURSO
↓