

MENU

←

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Nº SICONV

54870/2021

Nº OPERAÇÃO

925700/2021

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

FRENTES DE OBRA:

RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ

Nivel	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SANTA CRUZ E RUA FREI JOSÉ			
F	Meta	1.		-	
F	Nivel 2	1.1.		-	
F	Serviço	1.1.1.		-	
F	Serviço	1.1.1.	M2	2.737,00	área total da pavimentação a= 2737,00m²
F	Serviço	1.1.2.	M2	4,50	4,5M²
F	Serviço	1.1.3.	UNIDADE	1,00	1,00 unid
F	Serviço	1.1.4.	UNIDADE	1,00	1,00 MOBILIZAÇÃO
F	Nivel 2	1.2.		-	
F	Serviço	1.2.1.	M²	3.110,00	3110,00
F	Serviço	1.2.2.	M³	155,50	3110,00x0,05=155,50m³
F	Serviço	1.2.3.	M3XKM	4.665,00	155,50(vol asf)x30,00km(DMT) =4.665,00
F	Serviço	1.2.4.	M3XKM	1.024,75	155,50(vol asf)x6,59km(DMT) =1024,75
F	Nivel 2	1.3.		-	
F	Serviço	1.3.1.	M2	0,80	0,45x0,45= 0,20 tamanho da placa x 4 = 0,80
F	Serviço	1.3.2.	UNIDADE	4,00	4,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.3.	M	869,80	434,90+434,90M=869,80M
F	Serviço	1.3.4.	M2	61,48	17,48+44=61,48M²
F	Nivel 2	1.4.		-	
F	Serviço	1.4.1.	UNIDADE	1,00	1,00

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	264.628,49	
SERVIÇOS INICIAIS	2.737,00	
SERVIÇOS INICIAIS	4,50	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.110,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	155,50	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.665,00	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.024,75	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,80	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	869,80	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	61,48	
SERVIÇOS FINAIS	1,00	

PAIM FILHO/RS  
Local  
  
terça-feira, 25 de abril de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ADRIANA SCHENATTO  
CREA/CAU: RS 91580  
ART/RRT: