



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-23 (N DES.)	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE	PAIM FILHO/RS	22.00%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE									1.194.363,80	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE					-	1.194.363,80	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	45.733,27	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.571,00	1,91	BDI 1	2,33	31.620,43	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50	RA
1.1.3.	Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.031,50	BDI 1	7.358,43	7.358,43	RA
1.1.4.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.411,40	BDI 1	5.381,91	5.381,91	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	1.123.778,43	
1.2.1.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	13.571,00	2,42	BDI 1	2,95	40.034,45	RA
1.2.2.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	407,13	1.048,66	BDI 1	1.279,37	520.869,91	RA
1.2.3.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	13.571,00	2,42	BDI 1	2,95	40.034,45	RA
1.2.4.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	320,43	1.048,66	BDI 1	1.279,37	409.948,53	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.826,80	2,42	BDI 1	2,95	64.389,06	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.473,70	0,95	BDI 1	1,16	2.869,49	RA
1.2.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.260,17	2,62	BDI 1	3,20	45.632,54	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	19.470,19	
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	577,50	BDI 1	704,55	2.959,11	RA
1.3.2.	Composição	comp-08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H-2,5M E DIAMETRO DE 2" - INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE	20,00	89,82	BDI 1	109,58	2.191,60	RA
1.3.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.890,00	5,19	BDI 1	6,33	11.963,70	RA
1.3.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,00	24,44	BDI 1	29,82	2.355,78	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.381,91	
1.4.1.	Composição	COMP-09	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.411,40	BDI 1	5.381,91	5.381,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE									1.194.363,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local
segunda-feira, 10 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIELI RAQUEL DA SILVA RADER
CREA/CAU: CREA/RS 91580
ART/RRT: 0

RECURSO
↓