

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE

N° SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PAIM FILHO/RS

	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F		LOTE	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE			
F		Meta	1.		-	
F	Nível 2	1.1.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. RIO GRANDE SERVIÇOS INICIAIS		-	
F	Serviço	1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.571,00	área total da pavimentação a= 13.571,00m²
F	Serviço	1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	4,5M²
F	Serviço	1.1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1,00 unid
F	Serviço	1.1.4.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00 MOBILIZAÇÃO
F	Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
F	Serviço	1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	13.571,00	13.571,00
F	Serviço	1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	407,13	13.571,00,00X0,03=407,13m³
F	Serviço	1.2.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	13.571,00	13.571,00
F	Serviço	1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	320,43	10.681,00,00X0,03=320,43m³
F	Serviço	1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.826,80	407,13+320,43(vol asf)x13,332km(DMT s/ pavimento) =727,56X30,00=21826,80
F	Serviço	1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.473,70	407,13+320,43(vol asf)x3,40km(DMT s/ pavimento) =727,56X3,40=2473,70
F	Serviço	1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.260,17	407,13+320,43(vol asf)x19,60km(DMT s/ pavimento) =727,56X19,60=14260,17
F	Nível 2	1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
F	Serviço	1.3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,20	0,45x0,45= 0,20 tamanho da placa x 21 = 4,20
F	Serviço	1.3.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H-2,5M E DIAMETRO DE 2" - INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE	20,00	20,00 unid (vide proj. sinalização)
F	Serviço	1.3.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.890,00	1570,00+320,00=1.890,00M
F	Serviço	1.3.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	79,00	22,00+57,00=79,00
F	Nível 2	1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-	
F	Serviço	1.4.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SERVIÇOS FINAIS

AV. RIO GRANDE	1	2
	651.460,45	542.903,3
13.571,00		
4,50		
0,50		0,5
1,00		
13.571,00		
407,13		
		13.571,0
		320,4
		21.826,8
2.473,70		
14.260,17		
		4,2
		20,0
		1.890,0
		79,0
		1,0

PAIM FILHO/RS

Local

quinta-feira, 6 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIELI RAQUEL DA SILVA RADER

CREA/CAU: CREA/RS 91580

ART/RRT: