

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado Rua Ercide Tagliari

Data de preço: junho/2023 planilha desonerada

Planilha Orçamentária

BDI:25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-06/23
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1			PAVIMENTAÇÃO					
1.1	1	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	200,00	43,31	54,14	10.827,50
1.2	2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	800,00	79,53	99,41	79.530,00
					Subtotal			90.357,50

Valor TOTAL com BDI			90.357,50
---------------------	--	--	-----------

PAIM FILHO, 21 DE JULHO DE 2023

ADRIANA SCHENATTO
ENG CIVIL CREA/RS 91580

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375