

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado Rua Palmeiras

Data de preço: Julho/2023 planilha desonerada

Planilha Orçamentária BDI: 25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-06/23
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2			PAVIMENTAÇÃO					
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	119,50	43,31	54,14	6.469,43
2.2	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	310,00	63,28	79,10	R\$ 24.521,00
					Subtotal			30.990,43

Valor TOTAL com BDI								30.990,43
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

PAIM FILHO, 21 DE JULHO DE 2023

ADRIANA SCHENATTO
ENG CIVIL CREA/RS 91580

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375