



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA PREFEITURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA PREFEITURA	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA PREFEITURA									64.069,21	
1.			TROCA DA COBERTURA DA PREFEITURA					-	64.069,21	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.233,85	
1.1.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	130,00	4,17	BDI 1	5,27	685,10	RA
1.1.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	375,00	3,27	BDI 1	4,13	1.548,75	RA
1.2.			COBERTURA					-	61.835,36	
1.2.1.	Composição	03	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TRAPEZOIDAL, COM EPS LISO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CUMEEIRA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	380,00	92,38	BDI 1	116,74	44.361,20	RA
1.2.2.	SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	100,00	13,58	BDI 1	17,16	1.716,00	RA
1.2.3.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	23,55	BDI 1	29,76	178,56	RA
1.2.4.	Composição	01	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 70. AF_11/2020	M	80,00	78,71	BDI 1	99,47	7.957,60	RA
1.2.5.	Composição	02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	120,63	BDI 1	152,44	7.622,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO - RS  
Local  
terça-feira, 5 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MICHEL OSTROSKI  
CREA/CAU: CREA-RS 248375  
ART/RRT: 0