

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado Rua Viamão e Travessa Rua Vacaria

Planilha Orçamentária BDI: 25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-12/23
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------

1			PAVIMENTAÇÃO RUA VIAMÃO					
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	80,00	46,76	58,45	R\$ 4.676,00
1.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	218,55	69,00	86,25	R\$ 18.849,94
					Subtotal			R\$ 23.525,94

2			PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA RUA VACARIA					
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	98,00	46,76	58,45	R\$ 5.728,10
2.2	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	271,80	69,00	86,25	R\$ 23.442,75
					Subtotal			R\$ 29.170,85

Valor TOTAL com BDI								R\$ 52.696,79
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

PAIM FILHO, 12 DE FEVEREIRO DE 2024

MICHEL OSTROSKI  
ENG CIVIL CREA RS248375

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL