



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0	0	MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE e AV. RIO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE e AV. RIO GRANDE	PAIM FILHO/RS	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE e AV. RIO GRANDE									678.748,77	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE E AV. RIO GRANDE					-	678.748,77	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	33.310,37	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	7.628,67	2,01	BDI 1	2,45	18.690,24	RA
1.1.3.	Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.181,91	BDI 1	7.541,93	7.541,93	RA
1.1.4.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.676,80	BDI 1	5.705,70	5.705,70	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	618.679,60	
1.2.1.	Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	7.628,67	2,57	BDI 1	3,14	23.954,02	RA
1.2.2.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M³	381,43	1.195,21	BDI 1	1.458,16	556.185,97	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	11.442,90	2,54	BDI 1	3,10	35.472,99	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	2.513,62	1,00	BDI 1	1,22	3.066,62	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	21.053,10	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_ 05/2021	M	2.440,80	5,70	BDI 1	6,95	16.963,56	RA
1.3.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	127,40	26,31	BDI 1	32,10	4.089,54	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.705,70	
1.4.1.	Composição	COMP-09	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.676,80	BDI 1	5.705,70	5.705,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local
quinta-feira, 27 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: RS 91580
ART/RRT: 0