

						FRENTES DE OBRA:	
						RUA ALEGRETE	RUA ALEGRETE
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2
LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE e AV. RIO GRANDE						648.219,01	30.529,77
F	Meta 1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA ALEGRETE E AV. RIO GRANDE		-			
F	Nível 2 1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
F	Serviço 1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	4,50m²	4,50	
F	Serviço 1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	7.628,67	7628,67	7.628,67	
F	Serviço 1.1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1,00	0,50	0,50
F	Serviço 1.1.4.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00 DESMOBILIZAÇÃO	1,00	
F	Nível 2 1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-			
F	Serviço 1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M³	7.628,67	7.628,67m³	7.628,67	
F	Serviço 1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M³	381,43	7.628,67X0,05=381,43m³	381,43	
F	Serviço 1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	11.442,90	381,43X30=11442,90	11.442,90	
F	Serviço 1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	2.513,62	381,43x6,59=2513,62	2.513,62	
F	Nível 2 1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-			
F	Serviço 1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_ 05/2021	M	2.440,80	1490,40+950,40=2440,80		2.440,80
F	Serviço 1.3.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	127,40	127,40		127,40
F	Nível 2 1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-			
F	Serviço 1.4.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00		1,00

PAIM FILHO/RS

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIANA SCHENATTO

CREA/CAU: RS 91580

ART/RTT: