

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS

Obra: Pavimentação em piso intertravado

Data de preço: junho/2024 planilha desonerada

Planilha Orçamentária

BDI:25,00%

	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	SINAPI-06/24
--	-----------------------------------	--------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1			RUA MONTENEGRO					
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1100,00	43,78	54,73	R\$ 60.197,50
1.2	92406	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	4011,50	77,60	97,00	R\$ 389.115,50
					Subtotal			R\$ 449.313,00
Valor TOTAL com BDI								R\$ 449.313,00

PAIM FILHO, 19 DE AGOSTO DE 2024

MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA RS248375

ADRIANA SCHENATO
ENGª CIVIL CREA RS91580

GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL