



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES									170.812,56	
1.			REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO MARQUES DE MORAES					-	170.812,56	
1.1.			COBERTURA (quadra)					-	170.812,56	
1.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,03	86,06	BDI 1	108,75	438,26	RA
1.1.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,03	766,96	BDI 1	969,21	3.905,92	RA
1.1.3.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	221,55	9,87	BDI 1	12,47	2.762,73	RA
1.1.4.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	31,68	234,06	BDI 1	295,78	9.370,31	RA
1.1.5.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	72,00	23,35	BDI 1	29,51	2.124,72	RA
1.1.6.	SINAPI-I	40424	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	120,82	8,81	BDI 1	11,13	1.344,73	RA
1.1.7.	SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	2.887,50	12,42	BDI 1	15,70	45.333,75	RA
1.1.8.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	781,00	59,81	BDI 1	75,58	59.027,98	RA
1.1.9.	Cotação	COT004	EXECUÇÃO DE PILARES COMPOSTOS EM PERFIS DE 150mm/50mm/2,65mm e de 40mm/143mm/2,00mm, ALTURA DE 5,00 METROS DE ALTURA E SECÇÃO DE 15CMX40CM- DEVIDAMENTE INSTALADOS E PINTADOS	UNIDADE	18,00	1.200,00	BDI 1	1.516,44	27.295,92	RA
1.1.10.	Cotação	COT005	EXECUÇÃO DE TESOURAS DE PERFIS ENRIJECIDOS DE 100mm/ 50mm/17mm/2,65mm E PERFIS DE 32mm/94mm/2,00mm + ferro corta vento redondo 3/8 com rosca para amarração das tesouras, conforme projeto detalhado em anexo, Incluso, colocação, isnatalação pintura e isamento.	UNIDADE	8,00	1.900,00	BDI 1	2.401,03	19.208,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PRAÇA AUGUSTO MARQUE DE MORAES									170.812,56

PAIM FILHO - RS  
Local  
  
segunda-feira, 2 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANA CAROLINA REFOSCO  
CREA/CAU: CAU RS A 64865-5  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←