



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO									324.005,43	
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO					-	324.005,43	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.689,38	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,80	304,66	BDI 1	385,00	1.848,00	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	202,00	51,85	BDI 1	65,52	13.235,04	RA
1.1.3.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	2,00	132,88	BDI 1	167,92	335,84	RA
1.1.4.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	50,00	4,28	BDI 1	5,41	270,50	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA E MEIO FIO					-	59.349,61	
1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	65,90	94,78	BDI 1	119,77	7.892,84	RA
1.2.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	124,00	50,83	BDI 1	64,23	7.964,52	RA
1.2.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,00	191,94	BDI 1	242,55	2.668,05	RA
1.2.4.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	53,44	567,40	BDI 1	717,02	38.317,55	RA
1.2.5.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,86	448,30	BDI 1	566,52	1.620,25	RA
1.2.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,14	12,04	BDI 1	15,21	793,05	RA
1.2.7.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,55	13,31	BDI 1	16,82	93,35	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	40.278,83	
1.3.1.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	344,19	70,31	BDI 1	88,85	30.581,28	RA
1.3.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	55,81	137,50	BDI 1	173,76	9.697,55	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.649,17	
1.4.1.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	627,39	BDI 1	792,83	7.928,30	RA
1.4.2.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	150,00	3,74	BDI 1	4,73	709,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO									324.005,43	
1.4.3.	SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	150,00	2,61	BDI 1	3,30	495,00	RA
1.4.4.	SINAPI	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.499,66	BDI 1	1.895,12	1.895,12	RA
1.4.5.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	491,61	BDI 1	621,25	621,25	RA
1.5.			PAISAGISMO					-	12.374,95	
1.5.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,00	93,00	BDI 1	117,52	1.057,68	RA
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	175,00	27,81	BDI 1	35,14	6.149,50	RA
1.5.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	6,00	75,22	BDI 1	95,06	570,36	RA
1.5.4.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	56,50	64,39	BDI 1	81,37	4.597,41	RA
1.6.			PÓRTICO					-	12.573,32	
1.6.1.	Cotação	COT008	Pórtico em perfil e chapa metálica, pintado e instalado.	UNIDADE	1,00	9.582,00	BDI 1	12.108,77	12.108,77	RA
1.6.2.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,82	448,30	BDI 1	566,52	464,55	RA
1.7.			MOBILIÁRIO E MUROFLOR					-	172.090,17	
1.7.1.	Cotação	COT001	Banco Madrid curvo: Banco curvo com estrutura e assento em concreto armado, sem encosto. Capacidade para até 3 pessoas. Fornecimento e instalação.	UNIDADE	2,00	1.050,00	BDI 1	1.326,89	2.653,78	RA
1.7.2.	Cotação	COT002	Conjunto Estar: Conjunto de mesa e bancos todo em concreto, cor cinza natural, capacidade até quatro pessoas. Fornecimento e instalação.	UNIDADE	2,00	2.420,00	BDI 1	3.058,15	6.116,30	RA
1.7.3.	Cotação	COT003	Lixeira Cuby: Lixeira de concreto e metal. Estrutura central com prancha de concreto armado, 12x22x165 cm, pintada cor amadeirada com engaste p/ dois cestos metálicos (seco e orgânico) de 28x28x40cm e 38x38x40cm.Fornecimento e instalação.	UNIDADE	2,00	1.980,00	BDI 1	2.502,13	5.004,26	RA
1.7.4.	Composição	COMP01	Execução de MuroFlor Ring: Bloco de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural).	m²	208,00	574,04	BDI 1	725,41	150.885,28	RA
1.7.5.	Cotação	COT005	Gangorra 02 Pranchas em ferro tubular, com peso máximo suportado: 75kg em cada assento.Fornecimento e instalação.	UNIDADE	1,00	1.590,00	BDI 1	2.009,28	2.009,28	RA
1.7.6.	Cotação	COT006	Balanço em ferro tubular com 2 assentos.Fornecimento e instalação.	UNIDADE	1,00	1.990,00	BDI 1	2.514,76	2.514,76	RA
1.7.7.	Cotação	COT007	Carrossel (Gira Gira) em ferro tubular com 8 lugares.Fornecimento e instalação.	UNIDADE	1,00	2.300,00	BDI 1	2.906,51	2.906,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PRAÇA ANTONIO CARLOTTO SOBRINHO									324.005,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO - RS
Local
quarta-feira, 28 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA CAROLINA REFOSCO
CREA/CAU: CAU A648655
ART/RRT: 0