



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Melhorias em espaços públicos.

Local: Cemitério Municipal.

Objetivo: O presente memorial trata-se da descrição dos serviços a serem executados para melhorias no Cemitério Municipal.

Sistema Construtivo:

CEMITÉRIO MUNICIPAL

Pavimentação: No Cemitério Municipal serão pavimentadas em paver (E=6cm) o acesso principal e as demais demonstradas no projeto. As escadas existentes no local deverão ser retiradas, deixando a pavimentação sem nenhum degrau.

Cobertura: Deverá ser feita uma cobertura em estrutura metálica, para servir de abrigo do sol ou chuva no momento de algum evento. A cobertura inicia na rampa de acesso, junto a cerca de proteção.

Fachada e rampa de acesso: Na fachada da cobertura deverá ser feito um letreiro metálico, com refletores para iluminação da fachada, as dimensões e o modo construtivo estão descritos no projeto em anexo a este memorial. No acesso principal será feita uma rampa para acesso, a mesma deverá dispor de guarda-corpo, conforme projeto.

Cruz central: Deverá ser construída uma cruz central metálica, conforme demonstrado em projeto. A cruz será fixada em uma estrutura de alvenaria, que comportará também um queimador de velas. A parte superior dessa estrutura deverá ser revestida com mármore. Todas as dimensões estão descritas em projeto.

Obs: Os itens 1.2.8, 1.2.9 e 1.2.12 da Planilha Orçamentária, por serem itens muito específicos e não havendo possibilidade de orçamento via SINAPI, foram cotados por empresas fornecedoras/fabricantes dos mesmos. O acesso principal do cemitério irá dispor de rampa acessível em conformidade com as normas vigentes. Os outros acessos estão em mesma altura que a via, sendo dispensado o uso de rampa.

Paim Filho, 23 de Maio de 2024.

Michel Ostroski
Eng Civil CREA RS248375