

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P	T		471,78	472,06
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248	95,00	95,00
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2	1,06	1,06
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1998	107,22	107,22
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0625	92,87	92,87
SINAPI	5940	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	195,18	199,33
SINAPI	5942	2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0083	94,64	98,79
SINAPI	7030	AF_05/2023	CHP	0,0262	271,95	271,95
COTAÇÃO	01	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL CAP 50/70	T	0,0566	5.123,70	5.123,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0262	22,36	24,31
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0131	67,70	75,41
SINAPI	95872	CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0101	301,47	301,47
SINAPI	95873	CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0029	15,00	15,00
SINAPI	100641	CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,0101	4.930,54	4.936,17
SINAPI	100642	CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,0029	315,47	321,10
Composição	COMP-02	ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³		1.331,79	1.337,08
COMPOSIÇÃO	COMP-01	DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P	T	2,5548	471,78	472,06
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	363,27	367,42
SINAPI	5837	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	146,38	150,53
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	22,39	24,47
SINAPI	91386	CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE	CHP	0,0464	279,60	282,15
SINAPI	95631	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	244,59	247,98
SINAPI	95632	LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	94,17	97,56
SINAPI	96155	ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	65,51	69,56
SINAPI	96157	ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	156,71	160,76
SINAPI	96463	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	232,01	235,40
SINAPI	96464	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	100,80	104,19
Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE		4.699,34	4.735,19
SINAPI	89876	COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA	CHP	11,3333	349,29	351,84
SINAPI	6259	POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 -	CHP	2,8335	261,42	263,87
Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		6.256,45	6.965,86
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,6	121,61	135,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,2445	67,70	75,41
SINAPI	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	3.797,04	4.195,67
SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	33,25	36,92
SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	28,13	31,19
Composição	COMP-06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM - 30	M²		9,92	9,97
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,02	13,53	13,53
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	6,80
COTAÇÃO	02	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ANP)	KG	1,2	6,59	6,59
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,001	275,97	278,42
SINAPI	89035	DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0058	144,62	148,67
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,0041	59,02	63,07
SINAPI	91486	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHI	0,0049	70,54	72,99
Composição	COMP-07	PISO PODOTATIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA -ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M		44,53	45,10
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	2,39	2,39
SINAPI-I	36178	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	2,5	14,12	14,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,137	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	22,36	24,31
Composição	COMP-08	BASE DE CONCRETO, COM H-2,5M E DIAMETRO DE 2" - INCLUSIVE PINTURA	UNIDADE		92,30	94,51
SINAPI-I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	2,8	19,82	19,82
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2138	31,47	34,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6413	22,36	24,31
SINAPI	102486	ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0237	663,77	675,94
Composição	COMP-09	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE		4.699,34	4.735,19
SINAPI	89876	COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA	CHP	11,3333	349,29	351,84
SINAPI	6259	POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 -	CHP	2,8335	261,42	263,87
Composição	COMP-10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²		2,82	2,85
COTAÇÃO	03	EMULSÃO ASFÁTICA RR-1C (ANP)	KG	0,5	3,78	3,78
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO,	CHP	0,0018	275,97	278,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0109	22,36	24,31
SINAPI	96013	ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0004	200,07	204,12
SINAPI	96014	ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0015	72,85	76,90
Composição	11	LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA	UNIDADE		12,93	14,23
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0735	9,08	9,08
COTAÇÃO	04	TRIPE	h	0,1759	2,65	2,65
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	19,50	21,54
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2345	40,53	45,09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	12	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	M		0,65	0,71
Composição	11	LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA	UNIDADE	0,05	12,93	14,23
				0	0,00	0,00

05/10/2025

Data

Responsável Técnico: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
 CREA/CAU: CREA/RS 91580