



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA AV RIO GRANDE	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO
--	----------------------	------------------	---

FRENTES DE OBRA:

	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	696.082,74	18.475,01
SEVIÇOS INICIAIS	6,00	
SEVIÇOS INICIAIS	7.180,00	
SEVIÇOS INICIAIS	1,00	
SEVIÇOS INICIAIS	1,00	
CAPEAMENTO EM CBUQ	7.180,00	
CAPEAMENTO EM CBUQ	359,00	
TRANSPORTE DE MATERIAIS	29.976,50	
TRANSPORTE DE MATERIAIS	17.501,25	
SINALIZAÇÃO		1.034,00
SINALIZAÇÃO		107,83
SERVIÇOS FINAIS		1,00

FILTRO

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RAV. RIO GRANDE			
F	Meta	1. CAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO DA AV. RIO GRANDE		-	
F	Nível 2	1.1. SEVIÇOS INICIAIS		-	
F	Serviço	1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	6,00
F	Serviço	1.1.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.180,00	7.180,00
F	Serviço	1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00
F	Serviço	1.1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	1,00
F	Nível 2	1.2. CAPEAMENTO EM CBUQ		-	
F	Serviço	1.2.1. Pintura de ligação	m²	7.180,00	7.180,00
F	Serviço	1.2.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	359,00	7.180,00X0,05=359
F	Nível 2	1.3. TRANSPORTE DE MATERIAIS		-	
F	Serviço	1.3.1. Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	29.976,50	33,40km*897,5=29976,50
F	Serviço	1.3.2. Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	17.501,25	19,50x897,50=17.501,25
F	Nível 2	1.4. SINALIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.4.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.034,00	657+377=1034,00
F	Serviço	1.4.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	107,83	77,44+30,39=107,83
F	Nível 2	1.5. SERVIÇOS FINAIS		-	
F	Serviço	1.5.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	1,00

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	696.082,74	18.475,01
SEVIÇOS INICIAIS	6,00	
SEVIÇOS INICIAIS	7.180,00	
SEVIÇOS INICIAIS	1,00	
SEVIÇOS INICIAIS	1,00	
CAPEAMENTO EM CBUQ	7.180,00	
CAPEAMENTO EM CBUQ	359,00	
TRANSPORTE DE MATERIAIS	29.976,50	
TRANSPORTE DE MATERIAIS	17.501,25	
SINALIZAÇÃO		1.034,00
SINALIZAÇÃO		107,83
SERVIÇOS FINAIS		1,00

PAIM FILHO/RS

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE

CREA/CAU: CREA/RS 91580

ART/RRT: ART- 14042365