



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA AV RIO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RAV. RIO GRANDE	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 21,50%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RAV. RIO GRANDE									714.557,75	
1.			CAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO DA AV. RIO GRANDE					-	714.557,75	
1.1.			SEVIÇOS INICIAIS					-	37.044,90	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	462,32	BDI 1	561,72	3.370,32	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.180,00	2,23	BDI 1	2,71	19.457,80	RA
1.1.3.	Composição	COMP-03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.735,19	BDI 1	5.753,26	5.753,26	RA
1.1.4.	Composição	COMP-05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.965,86	BDI 1	8.463,52	8.463,52	RA
1.2.			CAPEAMENTO EM CBUQ					-	554.382,16	
1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	7.180,00	0,29	BDI 2	0,33	2.369,40	RA
1.2.2.	Composição	COMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	359,00	1.337,08	BDI 2	1.537,64	552.012,76	RA
1.3.			TRANSPORTE DE MATERIAIS					-	104.655,68	
1.3.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	29.976,50	1,76	BDI 2	2,02	60.552,53	RA
1.3.2.	SICRO	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	17.501,25	2,19	BDI 2	2,52	44.103,15	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	12.721,75	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.034,00	7,01	BDI 1	8,52	8.809,68	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	107,83	29,86	BDI 1	36,28	3.912,07	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.753,26	
1.5.1.	Composição	COMP-09	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	4.735,19	BDI 1	5.753,26	5.753,26	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAIM FILHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA AV RIO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RAV. RIO GRANDE	MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS	BDI 1 21,50%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RAV. RIO GRANDE									714.557,75

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local
segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: CREA/RS 91580
ART/RRT: ART- 14042365

RECURSO
↓