



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PAIM FILHO/RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO GALERIA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA | MUNICÍPIO / UF PAIM FILHO/RS | BDI 1 24,03% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| GALERIA | | | | | | | | | 136.089,98 | |
| 1. | | | GALERIA | | | | | - | 136.089,98 | |
| 1.1. | | | GALERIA | | | | | - | 136.089,98 | |
| 1.1.1. | Composição | 01 | Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 3m x 2,5m (L x A), mísula de 20cm x 20cm, C=1m, espessura mínima de 20cm TB-45 e FCK do concreto = 30MPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 8.605,92 | BDI 1 | 10.673,92 | 128.087,04 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 8,84 | 593,13 | BDI 1 | 735,66 | 6.503,23 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 44,20 | 27,36 | BDI 1 | 33,93 | 1.499,71 | RA |

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAIM FILHO/RS
Local

quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Michel Ostroski
CREA/CAU: CREA RS248375
ART/RRT: 0